

# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia EN

Opera

## “UN PARCO PER TUTTI”

**REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO  
ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE INTITOLATA A  
“FRANCESCO FERRERI”**

Ente Appaltante

**COMUNE DI BARRAFRANCA**

Indirizzo

**Piazza Regina Margherita**

Tecnico progettista:

**Ing. Francesco Stranera**

Il Responsabile del Procedimento:

**Geom. Giuseppe Zuccalà**



Data	Elaborato	Relazione N°
21/10/2019	<b>ELENCO PREZZI UNITARI DEI LAVORI</b>	<b>2</b>
Rev.	Visti	Scala:

IL TECNICO PROGETTISTA  
*Ing. Francesco Stranera*



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
*Geom. Giuseppe Zuccalà*

## ELENCO PREZZI UNITARI

**Oggetto dei lavori: Progetto esecutivo per la realizzazione di un parco giochi inclusivo da realizzare nel parco urbano Francesco Ferreri**

**Località: BARRAFRANCA**

N°	Articolo	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura
1	1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. n terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	m³
2	1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro er materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano m³ x	km
3	N.P.1	Fornitura e posa in opera di pietrischetto fine avente diametro max 1 mm. da collocare nell'area attrezzata per giochi, compreso di stesura ependenze idonee per lo smaltimento delle acque, il tutto completo equant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	mc
4	N.P.2	Fornitura e posa in opera stoaia di tessuto e non tessuto in polipropilene 150NP.03 gr/mq , estremamente resistente, impermeabilizzabile, stabilizzatore UV. , idoneo alla non crescita...	mq

Il Progettista

